新工法紹介 P I P - S工法

— 止水性柱列式土留壁工法 —

はじめに

P I P工法は無振動・無騒音という長所をもった場所打ぐい工法として数多く実績をもってきた。しかし従来のP I P工法は柱列式土留壁として用いる場合、いわゆる乱ぐい状態となり杭間の接触が完全でないことがあり止水性に難点があった。この様な場合、止水注入等に頼っていたが工期およびコストに問題があった。

P I P - S工法はこのような欠点を補うために開発された工法である。P I P工法の長所はそのままにして、同じく無振動・無騒音工法であるM I P工法を組み合わせ止水性柱列土留壁を提供するものである。

P I P - SとはP I P - Stop (止水性P I P) の略である。

P I P - S工法とは

従来のP I Pが乱ぐい状態となる原因は、くいの鉛直誤差（傾斜）によるものである。装置、品質管理、施工技術等の改善により精度は向上しているが十分でない。これを補う方法として

- (イ)、従来のP I Pを千鳥状又は直列にラップ施工する
- (ロ)、オーガー引上げ時に杭間にセメントペーストをジェットグラウトする方法
- (ハ)、オーガー引上げ時に径を大きくして隣接ぐいとラップさせる方法

などがある。

(イ)の方法はオーガーが隣接ぐいから逃げる傾向があり、かえって精度は低下する。(ロ)の方法はすでに実用化され実施例もあるが地質が硬い場合、杭間に異物がある場合はジェットグラウトの効果が疑問がある。

今回、開発したP I P - S工法は(ハ)に属するものでこの方法によると削孔時は隣接ぐいとラップしないので従来のP I Pぐいの打設精度は確保でき引上げ時に誤差に相当する量だけ拡大径を行い隣接ぐいと確実にラップしたぐいを施工できる。

概略の方法はオーガーの先端に開閉自在な拡大刃を設け、削孔後地中でこれを拡大し隣接ぐいを削りながらラップ施工する(図-1参照)。

詳細な施工順序は次のとおりである(図-2参照)。

- (1)、オーガー径($\phi 45\text{cm}$)より若干大きい間隔(50cm)で打設した先行ぐいの間を削孔する。
- (2)、所定の深度まで削孔した後、地中で拡大刃を開く(拡大径75cm)

図-1 P I P - S工法概念図

図-2 P I P - S工法施工順序

- (3)、オーガーヘッドよりモルタル、拡大刃よりセメントペーストを吐出しながら回転して引上げる。この操作により拡大刃は隣接ぐいを削りとりながらP I Pぐい($\phi 45\text{cm}$)の外周にM I P (ペーストと地山のソイルコンクリート外径75cm)を形成する。

- (4)、鉄筋籠又は形鋼を挿入する。

(括弧内数値は試験施工時のもの)

装置

装置は大きく分けてぐい打槽、混合プラント、削孔注入機構からなる。

ぐい打槽は通常のP I P工法と同様のものを用い、杭長、施工性などから機種を選ぶ。混合プラントは計量器、ミキサー、アジテーター、ポンプなどからなりモルタル用およびペースト用の2系統を用意する。

削孔注入機構はドリルモーター、特殊3重スィーベル、オーガー、拡大刃およびオーガーヘッドからなる。オーガーはモルタルおよびペーストを注入するため2重中空

写-1 PIP-S工法装置 写-2 拡大刃、(油圧により開閉自在、オーガー径45cm、拡大径75cm)

軸とし、さらに軸の外側に拡大刃駆動用の油圧配管を施している。

拡大刃は写真-2に示す構造で油圧により開閉自在である。

PIP-S工法の特徴

- (1), 廉価な止水性土留壁工法で薬注などの補助工法が不要である。
- (2), 無振動、無騒音工法である。
- (3), 強力な拡大刃をもつため軟弱地盤から硬質地盤まで適用できる。

図-3 土質柱状図

- (4), 杭間に異物等があっても確実なラップ施工ができる。
- (5), 軟弱な地盤でも連中壁のような孔壁崩壊の懸念がない。
- (6), 従来のPIPではモルタルの脱水により鉄筋籠挿入が不可になることがあったがPIP-Sの場合、外周にMIPがあるため脱水の心配がない。
- (7), 杭間接触部に強度があるため軸圧縮力に対抗できる。
例えば、切梁のない円形立坑が可能である。

図-4 試験施工くい打設計画図

写-3 試験打設した、PIP-Sぐい
(深さ5m付近、ラップ施工の状態がよくわかる)

試験施工および結果

本工法の施工性、止水性等を確認するため地下水位の高い砂層(図-3)を選んで試験施工を図-4のとおり行った。

その結果、

- ①、杭の仕上り状態は良好で止水性も完全であった。
- ②、杭の強度はMIPで106~295 kg/cm²、PIPで203~417 kg/cm²(28日一軸圧縮強度、深度2.5~4.5mで採取したコアφ5cmによる)であった。
- ③、オーガの引上げ速度は毎分50cm程度がよい(オーガ回転数16.5rpmのとき)
- ④、オーガトルクの負荷電流は切削トルクとよく一致し、これによって隣接杭の切削状態すなわちラップ施工の状態をよく管理できる。
- ⑤、PIPの打設順序は、あらかじめPIP又はPIP-S杭を先行して、その杭間にPIP-Sを打設する方法がよい(図-4に示すP→S、又はS→Sの方法)。などがわかり、当初の開発目標を十分満足することができた。

写真-3は深さ5m付近のもので、ぐいの仕上り状態およびラップ施工の状態がよくわかる。

むすび

従来の連続壁が泥水を使用して、その廃液が問題となっているが、本工法は泥水を使用することなく、滞水砂層において強度、止水性とも良好な結果を得ることができた。今後共、研究・開発を続行して、より優れた無公害止水壁工法を完成させたい。

【問い合わせ先】

技術研究部土木技術課