

# 嘉瀬川ダム副ダム建設工事におけるCSG試験施工について

古川 節\*  
Takashi Furukawa

## 1. はじめに

本報告は、嘉瀬川ダム副ダム建設工事のCSG試験施工（確認試験）における実施計画について報告をするものである。

## 2. 工事概要

当工事は、嘉瀬川ダム貯水池上流の親水環境の創出、荒廃地防止ならびに嘉瀬川ダム貯水池内の水質保全を目的として建設される。堤高29.3m、堤頂長115.2m、堤体積68,000m<sup>3</sup>のダムであり、ダム本体構造物としては、日本で初めての台形CSGダムである。

図-1に位置図、図-2に標準断面図を示す。

## 3. 試験施工（確認試験）の目的と概要

### (1) 発注前試験施工<sup>1)</sup>

発注前試験施工は、発注者側が実際に使用するCSG材を用いて、層厚は75cm、3層敷均し、転圧機械は11t級の振動ローラが使用して行われた。発注前試験施工の目的は以下の通りである。

- ① 振動ローラの転圧回数の決定
- ② 現場転圧エネルギー相当のひし形の決定とCSG強度の決定
- ③ ひし形の単位水量範囲の施工性の良否の判断

また、試験施工でのCSG混合装置は傾胴式ミキサで行われた。

この試験施工の結果、当ダムの仕様が以下のとおり決定された。

- 粒度：図-3に示す粒度曲線の範囲
- 単位水量：95kg/m<sup>3</sup>～125kg/m<sup>3</sup>
- 転圧回数：無振動2回+有振動8回

### (2) 確認試験の目的

確認試験は、本体工事に先立ち、実際に使用する施工設備、施工機械を用いて一連の稼動状況の確認や施工技術の習得ならびに施工仕様の確認、品質管理手法の確認を目的として行う。発注前の試験施工が傾胴式ミキサを用いてCSG混合されるのに対して、実施工では当社が開発したDKS-IIミキサ『CRTミキサ』（写真-1）を使用



図-1 位置図




図-2 標準断面図




図-3 仕様書で示された粒度曲線



写真-1 DKS-IIミキサ (CRTミキサ)

\*九州（支）嘉瀬川副ダム（出）

するため、仕様で決められている強度を満足するかどうかの確認を行う必要がある。その後、実施工で使用する混合設備を用いて製造された CSG の打設を実際に実施して施工性ならびに施工仕様の確認を行う。

### (3) CSG 確認試験計画

前述したとおり、受注後の確認試験は以下の目的で実施される。

- ① CSG の施工技術の習熟
- ② 実際に使用する予定の CSG 混合装置の性能確認
- ③ CSG の施工仕様についての確認
- ④ 品質管理手法についての確認

このうち、施工仕様の確認試験についての計画、実施状況について以下に報告する。

## 4. 施工仕様の確認試験

仮締切打設前に、発注前の試験施工において示された施工仕様についての確認を行っておく必要があった。そのため、別ヤードで予備確認試験を行い施工使用の確認を行った。主な試験内容を表-1 に示す。

### (1) 転圧回数の確認

11t 振動ローラによる転圧回数の確認を行った。7t ブルドーザにて敷均しを行い、11t 振動ローラによる転圧を無振動 1 往復 + 有振動 6 回、8 回、10 回に設定して行った（写真-2）。

### (2) 法肩締固め機械の転圧時間の検討

上下流の CSG 法肩部の締固めについては、専用の特殊法肩締固め機械の開発を本社機材部で行った。その性能確認もあわせて行った（写真-3）。

### (3) 打継面処理方法の確認

打継面は清掃後セメントペーストを散布する。セメントペーストの塗布方法、塗布量の管理方法について確認した。（写真-4）

## 5. 本体打設に向けて

前述の予備確認試験の結果をもとに仮締切の打設を実



写真-2 敷均し状況と転圧状況



写真-3 法肩締固め機械と締固め状況



写真-4 セメントペースト塗布状況

施した。その仮締切打設時に本体施工に向けた確認試験を再度行った。

現在は追加試験の計画を含め、これまでの試験結果をとりまとめている段階である。次回の報告では全ての試験結果ならびに本体の施工状況を報告する予定である。

## 6. おわりに

嘉瀬川ダム副ダムは本体 CSG 打設を 8 月から予定している。今後も本体打設に向けた試験を重ね、貴重なデータの蓄積と今後のダム工事入手に向けた取り組みを関係各位の協力のもとに行ってゆく。

## 参考文献

- 1) 財団法人ダム技術センター：台形 CSG ダム施工・品質管理技術資料、2007 年 9 月

表-1 試験項目一覧

レーン番号	リフト厚 (m)	確認項目	単位セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	単位水量 (kg/m <sup>3</sup> )	確認内容	現場試験項目	室内試験項目
基盤	0.5	施工技術の習熟、設備の稼動状況再チェック	80	110	・予備確認試験の準備として施工技術の習熟を図る。 (ブルドーザ敷均し、振動ローラ締固め)	—	—
予備 ①	0.75	転圧回数の確認	80	110	・無振動 1 往復 + 振動 6 回、8 回、10 回までの転圧を行い、沈下量の収束傾向を調査して仕様書に掲示された転圧回数の確認を行う。 ・各転圧回数箇所の現場密度を測定するとともに施工性を確認する。	①沈下量測定 ②砂置換法(突砂法)による密度測定 ③RI 法による密度測定 ※①は 1 往復ごと、②・③は転圧完了後に実施	供試体作製による CSG 密度、強度測定 (大型供試体: 材令 28 日) (標準供試体: 材令 7 日、材令 28 日) コア採取(Φ 200・3箇所)
		法肩締固め機械の転圧時間確認	80	110	・締固め時間を 10 秒、15 秒、20 秒、30 秒として法肩部の転圧を行い、現場密度を測定するとともに、施工性を確認する。 ・法肩部転圧後、標準部において 11t 振動ローラによる転圧を行い法肩部の転圧状況の変化を調査する。	①RI 法による密度測定 (11t 振動ローラ転圧前) (11t 振動ローラ転圧完了後) ※密度の変化を調査	※大型供試体は締固め秒数を 20、40、60 秒の 3 パターンとし、現場の転圧エネルギーを予備比較するため作製する。
予備 ②	0.25	打継ぎ面処理方法の確認	80	110	セメントペースト塗布による打継ぎ面処理を行い、打継ぎ面の状況を確認する。(基盤面に塗布)	ボーリングコアの観察 透水試験	①コア採取(Φ 200・3箇所) ②透水試験(コア採取孔を利用)
		着岩部の施工仕様確認	80	110	・11t 振動ローラによる転圧を行う。 ・転圧回数は、有振動 2 回、4 回、6 回とする。 ・沈下量の収束傾向を調査するとともに、現場密度を測定し、両者の結果から転圧回数を決定する。	①沈下量測定 ②砂置換法(突砂法)による密度測定 ③RI 法による密度測定 ※①は 1 往復ごと、②・③は転圧完了後に実施	—