(図-2)は、供用後のコンクリート劣化挙動を常時観測するための光ファイバーケーブルが断面内に敷設され、さらに常時帯水域となるインバート30度以外はHDPE製の腐食防護シートで被覆する仕様となっている。

2-2 各トンネルの仕様・施工数量

図-3にトンネル線形および立坑・中間立坑の位置図、表-1に二次覆工の仕様と施工数量を示す。一次覆工を完了した内径3.5m, 6.0m, 4.0mのトンネル順に二次覆工の施工を行った。

表-1 各トンネル仕様および施工数量

項目	トンネル1	トンネル2	トンネル3
二次覆工内径 (m)	6.0	4.0	3.5
トンネル延長 (m)	2,978.9	3,067.0	1,496.9
覆工巻厚 (mm)	250	250	250
コンクリート (m ³)	14,519	10,192	4,386
鋼繊維 (t)	508	357	154
腐食防護シート (m ²)	51,063	35,131	14,988
最小曲線 (m)	150	150	150

2-3 コンクリート仕様

表-2および表-3に二次覆工コンクリートの要求性能および配合を示す。鋼繊維は、表-4の要求性能に従い材料選定した(図-4)。鋼繊維を混合したコンクリートは、生コン工場で製造し、現場まで運搬した。

表-2 コンクリートの要求性能

項目	要求性能
一軸圧縮強度	60 N/mm ²
ワーカビリティ	スランプフロー値 700 mm 以上
結合材	500 kg/m ³ (内, 高炉スラグ微粉末 400 kg/m ³)
水結合材比	0.28
鋼繊維添加量	33 kg/m ³
フロー値 (4時間)	600 ± 100 mm
脱型強度(18時間)	10.0 N/mm ²

2-4 主要設備

図-5に二次覆工施工設備の坑内配置図、表-5に主要設備を示す。アジテーターカーが腐食防護シート設置台車内を通過できないため、コンクリートポンプは、鋼製型枠から最大40m離れた位置に設置した。

表-3 コンクリート配合表

W/B (%)	単位量 (kg/m ³)					(l/m ³)			
	W	B		S	G	SF	SP	PB	RT
29.0	145	100	400	726	970	33	9.75	1.50	1.00

W (水), C (普通ポルトランドセメント), BFS (高炉スラグ微粉末), S (細骨材), G (粗骨材), SF (鋼繊維), SP (高性能AE減水剤), PB (透水性低減剤), RT (遅延剤)

図-3 トンネル線形・立坑位置

表-4 鋼繊維の要求性能

項目	規格
供給業者	BS EN ISO9001 または同等の要求事項を満たす
性能	EN14889-1 に準拠
形状	断面が丸く、両端がフック状
長さ	50 mm 以上
縦横比	50-80
引張強度	1300 MPa

図-4 鋼繊維

表-5 二次覆工施工のための主要設備

設備	仕様	トンネル		
		1	2	3
門型クレーン	30 ton	1	1	-
クローラクレーン	90 ton	1	1	1
ロコ	30 ton	4	4	2
アジテーターカー	8.5-10 m ³	6	6	3
鋼製型枠台車	テレスコピック式	6	8	3
腐食防護シート設置台車	-	2	2	1
コンクリートポンプ	30 m ³ /h	2	2	1

図-5 各設備の坑内配置図

§3. 施工計画

当初計画では、鋼製型枠6基（計30m長）を用いて2日に1回の頻度で打設する計画であった。しかし、先行して二次覆工を打設していたトンネル3の施工サイクル実績（表一6、図一6）から、工程上、クリティカルとなる。そこでトンネル1と2では、計画を大幅に見直すこととした。

トンネル3における計画と実績の乖離は、主にコンクリートの脱型強度に起因しており、1回の打設延長30mとした場合、後半12m区間におけるコンクリートの強度発現が脱型のタイミングに間に合わない。そこで、トンネル1および2では、1箇所あたりの鋼製型枠数を減らし（表一7）、かつトンネル両端部からの両押し施工とした（図一7）。

表一6 二次覆工施工サイクルの比較（トンネル3）

項目	計画（時間）	実績（時間）
打設前清掃	13.0	29.1
鋼製型枠設置	18.0	27.1
打設準備	4.0	12.1
打設	12.0	15.1
その他	1.0	0.7
計	48.0	84.0

図一6 鋼製型枠の配置図（トンネル3）

表一7 鋼製型枠の配置数

トンネル	打設区間	配置型枠数	打設延長（m）
1	1	4	2,003.6
	2	2	940.1
2	3	4	1,458.2
	4	4	1,565.4

図一7 鋼製型枠の配置計画（トンネル1,2）

3-1 鋼製型枠

鋼製型枠は、折りたたむことで坑内移動が可能となるテレスコピック型を使用した（岐阜工業製、写真一1）。また、最小曲率半径R=150mに対応させるため、一基あたりの鋼製型枠延長を6mとした。型枠4基を配置した区間は、施工進行方向の前から3基を打設用とし、前回打設範囲の1基を今回打設範囲の養生期間中に次回打設範囲で組立を行うこととした（図一8）。これにより、鋼製型枠4基全てを打設に使用した場合と比較して、サイクル時間の短縮が期待された。

①打設完了時

②養生時

③型枠組立

図一8 鋼製型枠の移動手順

3-2 腐食防護シート設置

二次覆工コンクリートは、コンクリート自体で高い耐腐食性を有しているが、フェールセーフの思想から、二次覆工内面に腐食防護シートの設置が義務付けられていた。シート表面には、コンクリートとの一体性を確保するための突起物を設けられている（写真一2）。シートの設置手順は、ロール状に巻いた状態（写真一3）でシート設置台車まで運搬し、電動ウィンチによりシートを円

周状に広げ、鋼製型枠台車方向にスライドさせ、鋼製型枠外周円状に設置が可能となる（図-9）。

3-3 コンクリート打設

現場に搬入されたコンクリートは、立坑上部のホッパーで受け、鋼管（10インチ径）にて立坑下のアジテーターカーへ投入された後、打設箇所まで運搬される（図-10）。立坑でのコンクリートの最大落下高さは60mあり、材料分離の懸念があったため、立坑深度方向中間部に曲がり部を設け、アジテーターカーで再攪拌を行った。

鋼製型枠仕様における設計上の左右の打設高さの許容差が500mm以内であるため（施工時は400mm以内で管理）、左右にコンクリートを振り分けることができる配管分流設備を設置した。頂部の打設は充填不足に配慮し、トンネル延長方向6m毎に打設孔を使用した。頂部以外の打設については、既打設側3箇所（中段打設孔2、中段打設孔1、下段打設孔1）の打設孔のみを使用し、18m間を片押しする計画とした。打設孔の使用計画を図-11に示す。

図-10 コンクリート坑内運搬手順

図-11 打設孔使用計画

写真-2 腐食防護シート表面（コンクリート面側）

写真-3 シート運搬時荷姿

図-9 シート仕込み手順

§ 4. 施工時の問題点および対応策

本工事の二次覆工コンクリートは、高炉スラグ微粉末が高含有され、鋼繊維も添加されており、通常のコンクリート以上に覆工頂部の充填不足や配管閉塞といったリスクが懸念された。また、二次覆工断面内に設置される光ケーブルとの接触による損傷リスクに配慮した計画とする必要があった。本章では、これらへの対応策およびその実績について述べる。

4-1 頂部充填性

覆工頂部での充填性を確保するため、鋼製型枠天端にエア抜きおよびグラウト兼用パイプをトンネル延長方向6m間隔で設置し、コンクリート打設完了後にグラウト材で頂部充填を行った。2インチの配管は断面内に残置するため、腐食防護シートと同じ材質のものを使用した。充填はコンクリートの養生中に行い、コンクリートと同強度の無収縮モルタルを注入圧が2.0 barとなるまで行った。充填に関する手順を図-12に示す。

図-12 頂部充填手順

4-2 トンネル変位計測ケーブルの切断

頂部打設初期において、コンクリートはトンネル周長方向に流れるが、終盤ではトンネル延長方向に流れ6m先の頂部打設孔に到達する。その後、打設孔を6m手前に切り替え、打設を行った際、フレッシュなコンクリートが打設孔を覆っていた自己流動性が低下したコンクリート塊を押し、計測ケーブルおよび固定金具に力が掛かりケーブルを切断する事象が発生した（図-13）。

図-13 ケーブル切断状況

本事象に対し、以下の対応策を実施した。

- ① 50 cm 間隔でケーブル固定金物を配置していたが、ケーブル断線のリスクが高い左右の打設孔付近及び頂部のケーブルにおいては、ケーブル固定金物を10 cm 毎に設置する（写真-4）。
- ② 頂部のケーブルは骨材との接触を防止するため、ケーブル下部に径4 mm のワイヤーを設置する。
- ③ 頂部打設孔を切り替える際、打設孔を覆っている流動性の低下したコンクリートを撤去する。

上記の対策を講じた後、同様のケーブル切断は発生しなかった。なお、初期のケーブル損傷箇所は専門業者による再接続を行い、計測管理に影響はない。

写真-4 光ケーブル設置状況

4-3 鋼繊維に起因するトラブル

鋼繊維は、コンクリート製造中に専用機を用いて均一に投入されるが、現場搬入時には一部の繊維同士が絡まり、直径15~20 cm ほどの塊が4 m³に1個程度の頻度で発生した（写真-5）。また、一定時間以上の打設中断をした際、比重の大きい鋼繊維がポンプ配管内で沈降して閉塞する場合があった。

写真-5 ファイバーボール

この対策として、以下の対応策を実施した。

- ① 立坑上部のホッパーに金網（5 cm ピッチ）を設置し、ファイバーボールを撤去する。
- ② コンクリート圧送の中断時間が5分を超過した場合、ポンプ配管内のコンクリートを全て排出し管内の清掃を行う。

上記の対策を講じた結果、以降の施工では鋼繊維による配管の閉塞は発生しなかった。

§ 5. 施工実績

5-1 進捗実績

先行して二次覆工の打設を行っていたトンネル3で作業工程の遅延が発生したため、工程的にクリティカルとなるトンネル1および2では以下の作業見直しを行った。

① 打設区間・鋼製型枠配置

図-8のとおり、打設区間を各トンネル2区間とし、鋼製型枠の配置見直しを行った。

② 軌条設備

トンネル3ではトンネル全線単線であったのに対し、トンネル1、2では立坑およびトンネル内に部分的に複線箇所を設けた。これにより、アジテーターカーが離合することでコンクリートの運搬時間を短縮することが可能となり、打設時間の削減を図った。

③ 機材の運用方法

1打設箇所あたり3台使用するアジテーターカーのうち1台をコンクリートポンプに常時接続させ、残りの2台で坑内運搬した。これにより、打設箇所でのコンクリートが攪拌可能となり、4-3章で述べた打設箇所におけるコンクリートに混合された鋼繊維の沈降防止を図った。

以上の見直しにより、トンネル1および2においては、トンネル3と比較し大幅にサイクルが改善され、計画より短い工期で施工を完了した（表-8）。トンネル1の施工実績について、表-9、図-14に、トンネル2は表-10、図-15にそれぞれ示す。なお、計画では2日に1度の打設をサイクルとしており、設定した余剰時間は、作業中に発生するであろうトラブル等を考慮している。これに対し施工時は打設完了後、次サイクルに移行するため、その分工期を短縮している。

表一八 トンネル1・2 施工進捗比較

トンネル	打設区間	打設延長 m	型枠数	計画		実績		日数差
				施工日数	月進 m/月	施工日数	月進 m/月	
1	1	2,003.6	4	303	201	292	209	-11
	2	940.1	2	206	139	200	143	-6
2	3	1,458.2	4	201	221	180	246	-21
	4	1,565.4	4	222	215	220	216	-2

表一九 トンネル1 施工サイクル比較

トンネル1	打設区間1 (配置型枠数 4基)		打設区間2 (配置型枠数 2基)	
	計画 (時間)	実績 (時間)	計画 (時間)	実績 (時間)
打設前清掃	12.5	9.6	10.0	13.1
型枠設置	19.6	18.4	19.6	18.6
打設準備	5.0	5.2	4.1	6.3
打設	10.0	11.2	8.1	7.6
朝礼・移動	0.7	0.0	0.7	0.0
余剰時間	0.2	3.6	5.5	2.4
合計	48.0	48.0	48.0	48.0

図一五 トンネル2 計画・実績サイクル比較

5-2 コンクリートロス

計画時には想定していなかった以下の理由により、コンクリートのロス率は計画 (2%) に対して大幅に増加した (表一十一)。

- ① 高流動コンクリートに起因する型枠隙間からのコンクリートの漏れ
- ② アジテーターカー内から排出できない残コンクリートの廃棄
- ③ コンクリート圧送の中断時間が超過した場合のコンクリートの廃棄

表一十一 コンクリートロス率

トンネル	打設延長 (m)	設計打設量 (m ³)	実績打設量 (m ³)	ロス率
1	2,944	14,601	16,111	10.3%
2	3,024	10,105	11,505	13.9%
3	1,493	4,398	4,883	11.0%

図一四 トンネル1 計画・実績サイクル比較

表一十 トンネル2 施工サイクル比較

トンネル2	打設区間3 (配置型枠数 4基)		打設区間4 (配置型枠数 4基)	
	計画 (時間)	実績 (時間)	計画 (時間)	実績 (時間)
打設前清掃	12.5	12.2	12.5	9.4
型枠設置	19.6	14.8	19.6	21.6
打設準備	5.0	4.3	5.0	5.1
打設	7.4	7.3	7.4	7.1
朝礼・移動	0.7	0.0	0.7	0.0
余剰時間	2.8	9.4	2.8	4.8
合計	48.0	48.0	48.0	48.0

5-3 二次覆工コンクリートの仕上り

二次覆工コンクリートは、腐食防護シートの損傷もなく、良好な仕上りで完成した (写真一六)。

写真一六 二次覆工コンクリートの仕上り

§6. おわりに

粉体系高流動コンクリートに鋼繊維を混合した二次覆工コンクリートの打設は、当社では初となる経験であった。計画当初からポンプ圧送や配管閉塞といった問題点が指摘されてきたが、技術研究所、シールド委員会のご指導のお陰を持ち、無事に完了することができた。この実績が、今後の類似工事の参考になれば幸いである。最

後に、本工事を進めるに際し、ご指導、ご協力を頂きました関係者各位様に深く感謝の意を表します。

参考文献

- 1) 吉田吉孝他：高炉スラグを高含有した下水シールド二次覆工コンクリートの耐腐食性評価，西松建設技報 45号（2022）。